

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont placu manewrowego			
1.1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	KNNR 1 d.1. 0112-02 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0,33	ha ha	 0,330	
				RAZEM	0,330
2	KNR AT-03 d.1. 0102-01 1	Analogia: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej lub betonowej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 335	m ² m ²	 335,000	
				RAZEM	335,000
3	KNR 2-31 d.1. 0103-05 1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI 3281	m ² m ²	 3281,000	
				RAZEM	3281,000
4	KNR 2-31 d.1. 0117-01 1	Analogia: Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu mieszanki niezwiązanej o-31,5 lub destruktu asfaltowego - grubość warstwy po zagęszczeniu do 7 cm 167,5	m ² m ²	 167,500	
				RAZEM	167,500
5	KNR 2-31 d.1. 1004-05 1	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) 3281	m ² m ²	 3281,000	
				RAZEM	3281,000
1.2		Nawierzchnia			
6	KNR 2-31 d.1. 1004-07 2	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Krotność = 2 3281,4	m ² m ²	 3281,400	
				RAZEM	3281,400
7	KNR 2-31 d.1. 0311-01 2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - KR1-2 3281,4	m ² m ²	 3281,400	
				RAZEM	3281,400
8	KNR 2-31 d.1. 0311-05 2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC 11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - KR 1-2 3281,4	m ² m ²	 3281,400	
				RAZEM	3281,400
9	KNR 2-31 d.1. 0311-06 2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 3281,4	m ² m ²	 3281,400	
				RAZEM	3281,400